Instrukcja montażu i składania

Podłoga modułowa Floker - system Basic 1x1 / Basic 2x1

1. Informacje ogólne

Podłoga modułowa Floker to system składany z gotowych elementów drewnianych, łączonych ze sobą za pomocą metalowych zatrzasków oraz śrub montażowych. Produkt dostępny jest w dwóch systemach: Basic 1x1 (mniejsze moduły, pokrycie ok. 1 m² na element) oraz Basic 2x1 (większe moduły, pokrycie ok. 2 m² na element). Każdy element systemu jest jednoznacznie oznaczony (np. A1, B2, C3) i ma ściśle określone miejsce w układzie podłogi.

2. Zawartość zestawu

Elementy narożne: A1, A3, C1, C3 - zawsze dokładnie po 1 sztuce, wyposażone w klamry montażowe
Elementy wypełniające brzegowe: A2, C2 (kolumny boczne) oraz B1, B3 (rzędy górny i dolny) - w ilości zależnej od wymiaru podłogi
Element środkowy B2 - wypełnia wnętrze układu, bez klamer
Śruby montażowe do połączeń (w ilości odpowiedniej do liczby elementów)
Opcjonalnie: deseczki do poziomowania (zestaw 10 szt.) - do wyrównania nierówności podłoża

3. Narzędzia potrzebne do montażu

Poziomica
Taśma miernicza (do kontroli przekątnych)
Wkrętarka lub klucz do śrub montażowych
Miotła / szczotka do oczyszczenia podłoża

Zatrzaski łączące elementy zapinają się ręcznie, siłą dłoni (charakterystyczne "kliknięcie") - nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia ani młotek do ich zamykania.

4. Przygotowanie podłoża

Podłoga modułowa Floker nie wymaga fundamentu, ale podłoże pod nią powinno być możliwie równe i stabilne (np. wyrównany trawnik, kostka brukowa, utwardzony żwir, płyta betonowa). Przed montażem należy usunąć większe kamienie, korzenie i inne nierówności. Przy nierównym podłożu zalecane jest podłożenie dołączonych deseczek do poziomowania pod wskazane punkty podparcia.

5. Kolejność montażu

Ważne: elementu środkowego B2 nie da się dołożyć na samym końcu, "na wcisk" między już zamknięte sąsiednie moduły. Podłogę trzeba budować sekwencyjnie, linia po linii - nigdy nie zostawiać środka układu na koniec.

Krok 1 - Element początkowy

Montaż zawsze rozpoczynamy od elementu narożnego A1, który ustawiamy w wybranym rogu docelowej powierzchni (np. lewy górny róg układu).

Krok 2 - Budowa pierwszej linii

Wybieramy jeden kierunek - rząd albo kolumnę - i budujemy nim do końca, zanim przejdziemy do kolejnej linii. Najwygodniej zacząć od górnego rzędu: do elementu A1 dołączamy kolejno B1, a na końcu C1, zapinając każdy element zatrzaskami od razu po ułożeniu, zanim przejdziemy do następnego.

Krok 3 - Kolejne rzędy

Każdy kolejny rząd budujemy od lewej do prawej, łącząc elementy jednocześnie z sąsiadem z boku i z elementem z rzędu powyżej: A2 (łączy się z A1), następnie B2 (łączy się z A2 z lewej i z B1 od góry), następnie C2 (łączy się z B2 z lewej i z C1 od góry). W ten sam sposób dokładamy ostatni rząd: A3, B3, C3. Dzięki temu element środkowy B2 zawsze jest zapinany na bieżąco, w trakcie budowy danego rzędu, a nie na końcu całego montażu.

Krok 4 - Kontrola przekątnych

Po ułożeniu pierwszych dwóch-trzech rzędów (a na pewno po zakończeniu całego układu) należy zmierzyć obie przekątne powstałego prostokąta - od rogu A1 do rogu C3 oraz od rogu C1 do rogu A3. Przy prawidłowo złożonej, prostokątnej podłodze obie przekątne powinny być sobie równe. Jeśli się różnią, układ "rozjeżdża się" i traci kąt prosty - przed dalszym montażem należy delikatnie skorygować ułożenie już zamontowanych elementów. Im wcześniej złapie się taką różnicę, tym łatwiej ją poprawić.

Krok 5 - Poziomowanie

Po ułożeniu całości należy sprawdzić poziomicą równość powierzchni. W miejscach zapadnięć podłożyć deseczki do poziomowania pod spód modułów.

Krok 6 - Mocowanie śrubami

W punktach połączeń narożniki oraz elementy brzegowe dodatkowo skręcamy śrubami montażowymi. Śruby dokręcać do oporu, nie przekręcając (ryzyko uszkodzenia gwintu w drewnie).

6. Demontaż i składowanie

Demontaż przeprowadzamy w kolejności odwrotnej do montażu: najpierw odkręcamy śruby, następnie rozpinamy zatrzaski element po elemencie. Przed złożeniem na okres zimowy lub dłuższy

czas nieużywania, podłogę należy oczyścić z zabrudzeń i wysuszyć. Elementy przechowywać płasko, w suchym i przewiewnym miejscu, najlepiej pod zadaszeniem, zabezpieczone przed bezpośrednim kontaktem z wilgotnym gruntem.

7. Zalecenia bezpieczeństwa

Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia użytkowego powierzchni
Nie montować podłogi na niestabilnym lub grząskim gruncie
Zachować ostrożność przy zapinaniu zatrzasków - ryzyko przytrzaśnięcia palców
Montaż i demontaż wykonywać w co najmniej dwie osoby przy większych powierzchniach

8. Kontakt serwisowy

W razie pytań dotyczących montażu prosimy o kontakt: kontakt@floker.pl, tel. 534 586 997.